




# PRZEKRÓJ 1-1



## SZCZEGÓŁ "A" 1:10



## SZCZEGÓŁ "B" 1:10



## OPIS WARSTW:

1. Warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8cm,
2. Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 4 cm,
3. Podbudowa z kamienia łamanego gr.20 cm,warstwa dolna gr. 15 cm z frakcji 0/63 mm i górna gr. 5 cm z frakcji 0/31.5 mm,
4. Podsyпка piaskowa gr. 15 cm o WP.35 i U>5,
5. Krawężnik betonowy 12x25 cm,
6. Ława betonowa z oporem 32x32 cm,
7. Warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 6cm,
8. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,



Al.Jachowicza 17a  
09-402 Plock  
tel (+48.24) 269 25 75  
tel/faks (+48.24) 364 20 64  
biuro@krolkowski-jaworski.com

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA  
ROLNICZEGO W STUDZIENCU  
STUDZIENIEC 30  
09-200 SIERPC

INWESTYCJA: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O  
BUDYNEK HALI SPORTOWEJ Z NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM  
SANITARNO-SOCJALNYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  
PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA DZIAŁCE O NR EWID. 195/1  
W MIEJSCOWOŚCI STUDZIENIEC, GMINA SIERPC

ADRES: DZIAŁKI O NR EWID. 195/1  
STUDZIENIEC 30  
09-200 SIERPC

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:  
  
mgr inż. arch. Jerzy Jaworski  
upr nr Wa-459/01

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:  
  
mgr inż. arch. Tomasz Królikowski  
upr nr 154/94 Wt

OPRACOWANIE ARCHITEKTURA:  
  
mgr inż. arch. Julia Kopeć  
mgr inż. Artur Łagodziński  
mgr inż. arch. Natalia Rączkowska

NUMER RYS.: D-2

NAZWA RYS.:

PRZEKRÓJ 1-1

SKALA: 1:100

ETAP:

PROJEKT BUD. - WYKON.

BRANŻA: Architektura

DATA OPRACOWANIA:

02-2015