

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ						
NUMER PRĘTA	ŚREDNICA PRĘTA [mm]	DŁUGOŚĆ PRĘTA [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW OGÓŁEM	A-0	A-IIIIN	
				6	12	16
01	12	2840.00mb	-		2840.00	
02	6	1.20	1470	1764.00		
03	12	0.60	390		234.00	
04	6	560.00mb	-	560.00		
05	12	1.50	75		112.50	
06	12	1.35	75		101.30	
07	16	1.10	108			118.80
08	16	1.70	198			336.60
09	12	1.20	18		21.60	
10	12	0.70	60		42.00	
RAZEM DŁUGOŚCI				m	2324.00	455.40
MASA 1mb				kg	0.222	0.888
MASA WG ŚREDNIC				kg	515.90	2656.40
MASA OGÓŁEM				kg		3891.80

UWAGA !

Poziom "ZERO": 0,00m ppp = 111,40m npm
Poziom posadowienia ław i stóp fundamentowych: -1,30m ppp = 110,10m npm




Otulina zbrojenia głównego w ławach i stopach fundamentowych (od strony gruntu) - 5,0cm.

Wszystkie stopy i ławy posadowić na gruncie nośnym za pośrednictwem poduszki żwirowo-piaskowej zagęszczonej do $I_s=0,98$. Średnia grubość poduszki 30,0-50,0cm.

Ławę Ł-2A zaprojektowano jako przylegającą do ściany istniejącego budynku. W trakcie robót ziemnych sprawdzić geometrię istniejących ław i porównać z założeniami projektowymi. W przypadku stwierdzonych różnic powiadomić projektanta celem podania rozwiązania zamiennego.

Wszystkie wymiary na rysunku podano w [cm].

Isolacja przeciwwilgociowa stóp wg detali w projekcie architektonicznym.



Beton C16/20
Stal AIIIIN (B500SP)
A0 (STOS)

Ø16-08 l=170cm

Ø12-09 l=120cm

Ø12-10 l=70cm

Ø12-03 l=60cm

Ø16-07 l=110cm

Ø6-02 l=120cm

Ø12-06 l=135cm

Ø12-05 l=150cm

PRZEDMIOT OPRACOWANIA	PROJEKT ROZBUDOWY ISTNIEJĄCYCH ZABUDOWAŃ ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO O BUDYNEK HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM STUDZIEŃC. DZIAŁKA NR EWID. 195/1				
INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W STUDZIEŃCU STUDZIEŃC 30, 09-200 STERPC				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 ul. Jachowicza 17A 09-400 Płock Tel/Fax (+48.24) 364 22 65 www.konstruktorsc.pl			SKALA 1: 20	
NAZWA RYSUNKU	ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE				
PROJEKTOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS		
	MGR INŻ. PIOTR ADAMOWICZ	Wa-488/01			
SPRAWDZIŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS		
	MGR INŻ. RADOSŁAW GOSA	MAZ/0300/P00K/08			
OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS		
	INŻ. ANETA KUBICKA MGR INŻ. CEZARY STAWICKI				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY			STYCZEŃ 2015r.	
DOKUMENTACJA	2015/KON/001/K/PW	RYSUNEK	005	REWIZJA	00