


RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:100



UWAGA !

Poziom "ZERO": 0,00m ppp = 111,40m npm
Poziom posadowienia ław i stóp fundamentowych: -1,30m ppp = 110,10m npm

Ławy fundamentowe - żelbetowe, wylane z betonu C16/20 i zbrojone prętami ze stali AIIIIN (B500SP) i A0 (STOS), o wymiarach:
Ł-01 - 40x70 cm Ł-02 - 40x50 cm Ł-02A - 40x50 cm

Stopy fundamentowe - żelbetowe, wylane z betonu C16/20 i zbrojone prętami ze stali AIIIIN (B500SP), o wymiarach:
ST-01 - 50x120x180 cm ST-02 - 40x130x130 cm ST-03 - 40x80x80 cm

Wszystkie fundamenty należy posadowić na poduszce żwirowo-piaskowej zagęszczonej do $I_s=0,98$ (szacowana średnia grubość poduszki 30-50cm).

W ławach i stopach fundamentowych należy zabetonować startery do połączenia ze zbrojeniem słupów i filarków (także schodów SCH01).

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami instalacyjnymi i architektonicznymi.

Woda gruntowa nie występuje w poziomie posadowienia fundamentów.


Należy dokonać geotechnicznego odbioru gruntu w poziomie posadowienia.

Prowadząc prace ziemne należy stosować się do zaleceń i wytycznych podanych w dokumentacji geotechnicznej.

Isolacja przeciwwilgociowa fundamentów - wg rysunków architektonicznych.

Ławy fundamentowe Ł-01, Ł-02, Ł-02A - wg rysunku nr 005
Stopy fundamentowe ST-01, ST-02, ST-03 - wg rysunku nr 005

Beton C16/20
Stal AIIIIN (B500SP)
A0 (STOS)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA	PROJEKT ROZBUDOWY ISTNIEJĄCYCH ZABUDOWAŃ ZESPÓŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO O BUDYNEK HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM STUDZIENIEC. DZIAŁKA NR EWID. 195/1			
INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W STUDZIENIECU			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 ul. Jachowicza 17A 09-400 Płock Tel/Fax (+48 24) 364 22 65 www.konstruktorsc.pl			SKALA 1: 100
NAZWA RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW			
PROJEKTOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	
	MGR INŻ. PIOTR ADAMOWICZ	Wg-488/01		
SPRAWDZIŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	
	MGR INŻ. RADOŚŁAW GOSA	MAZ/0300/P00K/08		
OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	
	INŻ. ANETA KUBICKA MGR INŻ. CEZARY STAWICKI			
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY			STYCZEŃ 2015r.
DOKUMENTACJA	2015/KON/001/K/PB	RYСУNEK	001	REWIZJA 00