



Żebro Ż01

L=16,00mb





Żebro Ż02

L=5,60m



Żebro Ż03


L=19,50mb



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NUMER PRĘTA	ŚREDNICA PRĘTA [mm]	DŁUGOŚĆ PRĘTA [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW OGÓŁEM	A-IIIIN		
				A-0	A-IIIIN	A-IIIIN
01	8	3910,00mb	-	6	8	12
02	12	9,05	235			2126,80
03	12	7,30	25			182,50
04	12	2,20	270			594,00
05	12	1,70	60			102,00
06	12	1,20	20			24,00
07	12	5,10	160			816,00
08	12	8,40	105			882,00
09*	12	2,65	30			79,50
10	12	8,45	27			228,20
11	12	4,90	30			147,00
12	12	2,20	400			880,00
13	12	1,30	125			162,50
14	12	1,60	437			699,20
15	12	2,50	40			100,00
16	12	120,00mb	-			120,00
17	6	0,70	100	70,00		
18	8	5,60	5		28,00	
19	8	1,20	45		54,00	
20	8	1,30	80		104,00	
21	8	110,00mb	-		110,00	
22**	12	190,00mb	-			190,00
RAZEM DŁUGOŚCI m				70,00	4206,00	7333,70
MASA 1mb kg				0,222	0,395	0,888
MASA WG ŚREDNIC kg				15,60	1661,40	6512,30
MASA OGÓŁEM kg					8189,30	


** - PRĘTY DOZBRAJAJĄCE OTWORY
* - PODANO ŚREDNIĄ DŁUGOŚĆ PRĘTA



UWAGA !

Wszystkie wymiary na rysunku podano w [cm].

Beton C16/20
Stal AIIIIN (B500SP)
A0 (STOS)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA	PROJEKT ROZBUDOWY ISTNIEJĄCYCH ZABUDOWAŃ ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO O BUDYNEK HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM STUDZIEŃC. DZIAŁKA NR EWID. 195/1		
INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W STUDZIEŃCU STUDZIEŃC 30. 09-200 SIERPC		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 <p>al. Jachowicza 17A 09-400 Płock Tel/Fax (+48.24) 364 22 65 www.konstruktorsc.pl</p>		SKALA 1:20
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE ZBROJENIA STROPU		
PROJEKTOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
	MGR INŻ. PIOTR ADAMOWICZ	Wa-488/01	
SPRAWDZIŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
	MGR INŻ. RADOSŁAW GOSA	MAZ/0300/POOK/08	
OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
	INŻ. ANETA KUBICKA MGR INŻ. CEZARY STAWICKI		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		STYCZEŃ 2015r.
DOKUMENTACJA	2015/KON/001/K/PW	RYSUNEK	013
		REWIZJA	00