

ZAŁĄCZNIK 1 DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PRZEDMIARU ROBÓT

Zestawienie materiałów zakupionych przez inwestora do przekazania wykonawcy po rozstrzygnięciu procedury przetargowej dla zadania „PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU INWENTARSKIEGO PRZY SZKOLE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA KOTŁOWNIĘ, BUDOWA SIECI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMPLEKSU SZKOLNEGO, PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA DZIAŁKACH O NR EWID. 195/1, 195/16, 195/17, 195/18 W MIEJSCOWOŚCI STUDZIENIEC, GMINA SIERPC” (wyposażenie kotłowni, budowa instalacji wod. kan i c.o. w budynku kotłowni a także sieć łącząca budynek kotłowni z budynkiem szkoły oraz z budynkiem socjalnym)

1 Kotłownia

- Kocioł na pelet z regulatorem pracy (sztuk 2, każdy o mocy 200 kW)
- komin stalowy dwupłaszczowy dn300, szt. 2, komina =ok.
- wymienniki typu JAD 6 – 15 (szt. 3)
- naczynie przeponowe typu otwartego (Vu=600dm³)
- naczynie przeponowe typu otwartego (Vu=300dm³)
- stacja zmiękczenia wody
- pompa główna obiegowa TPE 50-290/2-S
- pompa główna obiegowa TPE 65-180/2-S
- filtr siatkowy dn50-65
- zawór zwrotny kołnierzowy dn50-65
- zawór kołnierzowy odcinający (sztuk 6)
- zawory bezpieczeństwa sprężynowe dn65mm, szt. 2)
- zawory odpowietrzające stalowe dn25mm (szt.2)
- osadniki żeliwne kołnierzowe dn50-65mm (szt. 4)
- manometry (szt.10)
- termometry (szt.10)
- rury stalowe ze szwem przewodowe czarne, dn65: 20mb,
- rury stalowe ze szwem przewodowe czarne, dn25: 10mb,
- rury stalowe ze szwem przewodowe czarne, dn20: 15mb,
- rury stalowe ze szwem gwintowane , dn15: 15mb,
- kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania dn50-65mm, (szt.16)
- zlew kwasoodporny
- baterie umywalkowe
- kręgi betonowe wys.500m o śr. 1200 mm (sztuk.2)
- krata Wema,
- rury kanalizacyjne dn160PVC, 15mb
- pompa zatapialna KP150

2. Sieć C.O.

- rury preizolowane dn65, L=24mb (4x6mb)
- rury preizolowane dn50, L=324mb (54x6mb)
- rury preizolowane dn40, L=56mb (10x6mb)
- rury preizolowane dn32, L=84mb (14x6mb)
- rury preizolowane dn25, L=128mb (22x6mb)

- taśma ostrzegawcza L=310 m
- kolana stalowe łukowe dn65, sztuk 2
- kolana stalowe łukowe dn50, sztuk 14
- kolana stalowe łukowe dn40, sztuk 2
- kolana stalowe łukowe dn32, sztuk 4
- kolana stalowe łukowe dn25, sztuk 10
- trójkąt preizolowany 65/65/40, sztuk 2
- trójkąt preizolowany 65/65/50, sztuk 2
- trójkąt preizolowany 40/32/25, sztuk 2
- trójkąt preizolowany 50/40/25, sztuk 2
- zawór odcinający dn50 szt.2
- zawór odcinający dn40 szt.2
- zawór odcinający dn32 szt.2
- zawór odcinający dn25 szt.4

- Zespoły złączy: Połączenia trójkątowe (mufa, pianka, taśma termokurczliwa)
 - zespół złączy dn 65/140, szt. 6
 - zespół złączy dn 50/125, szt. 4
 - zespół złączy dn 40/110, szt. 4
 - zespół złączy dn 32/110, szt. 2
 - zespół złączy dn 25/110, szt. 2

- Zespoły złączy: Połączenia kolankowe (mufa, pianka, taśma termokurczliwa)
 - zespół złączy dn 50/125, szt. 12
 - zespół złączy dn 32/110, szt. 4
 - zespół złączy dn 25/110, szt. 6

- Zespoły złączy: Połączenia proste (mufa, pianka, taśma termokurczliwa)
 - zespół złączy dn 50/125, szt. 40
 - zespół złączy dn 40/110, szt. 10
 - zespół złączy dn 32/110, szt. 16
 - zespół złączy dn 25/110, szt. 16