

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Zakres prac	Jednostka	Ilość	Uwagi/Specyfikacja
1	Wykonanie ogrodzenia z paneli 3D	mb	136	Druć ø 4 z podmurówką, łączna wys. 160 (materiał + montaż).
2	Montaż plus materiał bramy suwanej w świetle 7 m	szt.	1	
3	Montaż plus materiał bramy suwanej w świetle 4 m	szt.	1	
4	Wykonanie bramy suwanej 6,0 m wraz z napędem	kpl.	1	Doprowadzenie zasilania ok. 40 (mb).
5	Wykonanie bramy suwanej 7,4 m wraz z napędem	kpl.	1	Doprowadzenie zasilania ok. 40 (mb).
6	Wykonanie kostki betonowej prostokątnej	m2	20	
7	Wykonanie koryta liniowego w istniejącej kostce 30 mb	kpl.	1	Rozbiórka kostki, podłączenie do studzienki rurą ø160 (mm) – 40 (mb).
8	Wykonanie koryta liniowego betonowego w istn. kostce 4,4 mb	kpl.	1	Rozbiórka kostki, wycięcie krawężnika najazdowego.
9	Przestawienie przęseł ogrodzenia betonowego prefabrykowanego	szt.	2	Wysokość 2,0 (m), długość 5 (m).